



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № Ш(Донское) 23.12.2015

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 2593,2 кв.м  
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да 32632 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта текущего 2015 капитального 2015
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения) полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Донское Задонского района Липецкой области

- краткое наименование МБОУ СОШ с. Донское
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Липецка
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование, Образовательная деятельность образовательная деятельность (очная)
- 2.3 Форма оказания услуг
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 382 вместимость 1200 пропускная способность 1200
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

От остановки общественного транспорта на улице Октябрьской по проезжей части до поворота на улицу Новая, далее по второстепенной дороге до объекта.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 35 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде естественного перепада ландшафтных зон  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ



4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-В
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
7	Этаж 1 -> Помещения для питания	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
8	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)
9	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, Г)
10	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
11	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
12	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
13	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
14	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
15	Этаж 3 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
16	Этаж 3 -> Пути эвакуации	ДП-В
17	Этаж 3 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
18	Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
19	Этаж 4 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
20	Этаж 4 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
21	Путь следования к объекту	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,О), ДЧ-И(У), ДУ-И(С,Г)

### 4. Управленческое решение

#### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->оборудовать рельефной тактильной полосой марш, разворотная промежуточная площадка не требуется, установить навес над крыльцом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)->установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, оборудовать пандус отдельно от лестницы, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 2,5 см.
3	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 4, 49, 32, 23->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 13, 16, 11, 63->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем; Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 11, 12, 15, 43->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, предусмотреть установку поручней с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем; Этаж 4: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 1, 16->привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем, предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы



4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	<p>Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 29-&gt;снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 4, 9, 10, 15, 26, 27, 28, 49, 59, 60, 61, 64, 77, 75, 65-&gt;увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 3: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 51, 30, 29-&gt;увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 4: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 5, 8, 12, 13, 17-&gt;снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.</p>
6	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 18, 19, 21, 20-&gt;увеличить дверной проем до 90 см., на этаже имеется кабина для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски до 85 см., установить опорные поручни, увеличить ширину тактильной направляющей полосы, ощущаемая ногой или тростью до 30 см.;</p> <p>Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 52, 53, 58, 55, 17, 18, 21, 20, 19-&gt;увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 3: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 55, 56-&gt;увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни</p>
7	Помещения для питания	
8	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 43->оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
9	Прочие помещения	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 31, 48а, 37, 42->увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см.
10	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение тексофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
11	Путь следования к объекту	Для адаптации путей следования к объекту необходимо выделить пешеходную зону, отдельную от автомобильной дороги, предусмотреть доставку автомобильным транспортом инвалидов до объекта.
12	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: оборудовать рельефной тактильной полосой марш, разворотная промежуточная площадка не требуется, установить навес над крыльцом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, оборудовать пандус отдельно от лестницы, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем, предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы;</p>



12	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., на этаже имеется кабина для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, увеличить ширину тактильной направляющей полосы, осязаемая ногой или тростью до 30 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1);</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
----	--------------------	--

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 23.12.2015

2. Акта обследования объекта: № акта Ш(Донское) 19.01.2016

от 23.12.2015

3. Решения Комиссии:

от

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк»

Королев В. Г.

